



CONTENÇÃO PERIFÉRICA

Execução de contenção periférica recorrendo a estacas Ø600 mm espaçadas de 1,2 m com recurso a Vara Kelly. Espaçamento entre estacas gunitado com fibras de polipropileno.

Realização de um a dois níveis de ancoragens e geodrenos.

ESTACAS DE FUNDAÇÃO

Execução de estacas de Ø800 mm com recurso a Vara Kelly para a fundação do edifício.

QUANTIDADES FINAIS ESTIMADAS

- 2870 ml de estacas armadas Ø 600mm
- 100 ml de estacas plásticas Ø 600mm
- 1164 ml de estacas armadas Ø 800mm
- 1533 ml de ancoragens
- 171 ml de microestacas
- 70 m³ de betão projetado
- Instrumentação (Inclinómetros, alvos e células de carga)



Omatapalo

março 2020 – em execução